STROP NAD 1.NP

VÝKRES TVARU

M 1:50

ULOŽENÍ PŘEKLADU NAD SCHODIŠTĚM

Detail B 1:50

ŘEZ B1 - B1 1:50

ŘEZ B2 - B2 1:50

PODCHOZENÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY - ÚSTUP VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAŘÍZNUTÍ KÁMÍNU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA - PODLE STÁVEBNĚHO KOSMÁKU

Detail A 1:25

NADBETONÁVKA STÁVAJÍCÍHO SLOUPU PRO KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE - 4x

VÝZTUŽ = Ø12 NAVŘÍTAT DO STÁVAJÍCÍHO SLOUPU NA MINIMÁLNÍ DÉLKU 300mm 8x

ŘEZ A1 - A1 1:25

ŘEZ A2 - A2 1:25

STÁVAJÍCÍ ZTUŽIDLO R= ODSTRANIT MEZI OSAMI "5" - "5" - NAHRAZENO OCELOVÝM PROFILEM HEA200 OCELOVÝ PROFIL HEA200 NAVAŘOVAT NA PLÁTEK S KOTEVNÍ DESKOU KDZ 1x14 +8,380

VYMĚNĚNÁ DVE VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU A MINIMÁLNĚ BETONOVOU DESKOU V PLNÉ TLOUŠŤCE

VYMĚNĚNÁ JEDEN TRAPÉZOVÝ PLECH A NAHRAZEN BETONOVOU DESKOU V PLNÉ TLOUŠŤCE

PŘEFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE - SKLOPENÝ ŘEZ - VIZ VÝKRES D1.2.BK_104

NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ

ŘEZ 7 - 7 1:50

STROP NA ÚROVNI +8,670

1:50

ŘEZ 1 - 1 1:50

ŘEZ 2 - 2 1:50

VYMĚNĚNÁ DVE VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU A MINIMÁLNĚ BETONOVOU DESKOU V PLNÉ TLOUŠŤCE

VYMĚNĚNÁ JEDEN TRAPÉZOVÝ PLECH A NAHRAZEN BETONOVOU DESKOU V PLNÉ TLOUŠŤCE

ŘEZ 3 - 3 1:50

ŘEZ 6 - 6 1:50

PRACOVNÍ SPÁRA

ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH RAMEN NA MONOLITICKOU PODESTU M1:25

Detail 1 1:25

Detail 2 1:25

Detail 3 1:25

Detail 4 1:25

Detail 5 1:25

PRYŽOVÉ LOŽISKO tl.10mm

KOTEVNÍ DESKA KD2 1:10

ŘEZ A - A 1:10

ŘEZ B - B 1:10

ŘEZ 4 - 4 1:50

ŘEZ 5 - 5 1:50

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ PANELY PONECHÁNY, DEMONTOVAT AŽ PO PROVEDENÍ PODEPŘENÍ

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PANEL UBOURAT

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PANEL

STÁVAJÍCÍ ZTUŽIDLO ODSTRANIT V CELÉ DÉLCE - NAHRAZENÍ NOVÝM MONOLITICKÝM TRAMEM

STŘECHY LOŽENA NA STÁVAJÍCÍ SLOUPY A ŠÍŘENÁ UBOŘENÍM ALESPOŇ 20mm POD STŘEŠNÍM

VÝKAZ PRVKŮ PRO KOTVENÍ DESKU KD 2 (pro 1ks)

PROFIL	POČET	DÉLKA	OL CELKEM	HMOTNOST PRVKU	HM. CELKEM	MATERIÁL
PL10*50	4ks	150mm	600mm	0,12kg	0,24kg	S235JR
PL10*350	1ks	360mm	360mm	2,75kg	2,75kg	S235JR
				CELKEM	2,99kg	

LEGENDA HMOT

- ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA
- PŘEFABRIKOVANÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE - SKLOPENÝ ŘEZ

POZNÁMKA:

- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
- PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU NA PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM A AP
- N.K. - HORNÍ HRANA, S.K. - SPODNÍ HRANA
- BĚHEM STROPNÍ DESKY NAD ÚSTÍ D. 1050 INCIPIETI
- ZKOSENÍ PICHLEDÝCH HRAN 10*10mm
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI
- NEKVALITNÍ SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – PŘÍČKY NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU TVARU BUDOU VYZDÍVÁNY DODATEČNĚ, ZAVLAŽTĚCHTO KONSTRUKCÍ BUDE ODDĚLENO VODOROVNOU SPÁROU VYPLNĚNOU PRUŽNÝM MATERIÁLEM
- PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBY NOSNÉ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE ČSN EN 13670
- PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3
- TŘÍDA ÚDRŽBY NKÚ 3
- GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDA 1

BETON DLE ČSN EN 206 a ČSN 73 2404

BETON C25/30 - XC1 (CZ, F.1.1) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3

MODUL PRUŽNOSTI BETONU*10³ GPa DLE ČSN ISO 1920-10

(STROPNÍ KONSTRUKCE, SLOUPY, VĚNCE)

BETON C12/15 - X0

(PODKLADNÍ BETON)

ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	POPIS ZMĚNY

PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST		
HLAVNÍ PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	MAJITEL	HYPROCIVIL
ING. ARCH. PETR ŠUDA	Ing. Ivan Šamík	Ing. Jan Štursberg	Ing. Jan Mlučko
PROJEKTANT	Dělnická 228, 500 12 Hradec Králové, Tel.:+420 495 515 355/467 240, Fax:+420 495 515 344, E-mail: projekt@ateliersuda.cz		
INVESTOR	Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 21 Solnice		
STAVBA	REVITALIZACE SPOLEČENSKÉHO DOMU SOLNICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	2016/094
		DRUH DOKUM.	DPPS
OBJEKT	SO 01 SPOLEČENSKÝ DŮM	DATUM	09.12.2016
		FORMÁT	1609 x 841
VÝKRES	STROP NAD 1.NP VÝKRES TVARU	MĚŘÍTKO	č. VYKRESU 1:50 D.1.2.BK_103

ATELIÉR ARCHITEKTURY ŠUDA + HORŠKÉ, as.

Masarykovo nám. 228, 503 12 Hradec Králové, Tel.:+420 495 515 355/467 240, Fax:+420 495 515 344, E-mail: projekt@ateliersuda.cz, http://www.ateliersuda.cz