

Vernieuwen Dorpsbrug Ingelmunster

1. Projectgegevens

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------|------------|
| <i>Tonnage:</i> | 1.365 | | |
| <i>Bouwplaats:</i> | Ingelmunster | | |
| <i>Opdrachtgever:</i> | Waterwegen en Zeekanaal Afdeling Bovenschelde | | |
| <i>Start uitvoering:</i> | Mrt 2017 | <i>Aanbesteding:</i> | 12/09/2016 |
| <i>Einde uitvoering:</i> | Dec 2018 | <i>Besteldatum:</i> | 19/12/2016 |

2. Korte beschrijving

De nieuwe Dorpsbrug Ingelmunster vervangt de huidige brug over het kanaal Roeselare Leie. De nieuwe brug bestaat uit een stalen caisson boog en een brugdek in beton. De brug betreft een boogbrug met 3 overspanningen met een volledige boog en 2 overspanningen met een halve boog die eindigen op het landhoofd. De totale lengte bedraagt 286m. De brug wordt in grote delen via Bumar per binnenschip/ponton aangevoerd naar Ingelmunster en ter plaatse met grote kranen gemonteerd.



