

3D Glazenkapconstructie . 1:40

zijde: Noordsingel

- OPMERKINGEN:**
01. De onderconstructie zal worden ingemeten door Ballast Nedam. (na de inmeting zullen wij de lengte van de kolommen bepalen)
 02. De bevestigingsmiddelen zijn niet in kleur.
 03. Het schilderen van de bevestigingsmiddelen is niet voor Vic Obdam.

Executieklass: EXC2

DEFINITIEF

3	-	DEFINITIEF	Inmeting bestaande liggers verwerk	JBa	22-10-2019
2	-	DEFINITIEF	Extra strippen meegenomen t.b.v. elektra en sprinkler	JBa	01-10-2019
1	-	DEFINITIEF		JBa	20-08-2019

Rev. nr.	Rev. fase	Revisie omschrijving	Rev. datum

Opdrachtgever: **Ballast Nedam** Getekend: JBa


Hoofdconstructeur: **Goudstikker de Vries** Schaal: zie aanzicht

Werk: **MotN - Dome** Formaat: **A1**

Adres: **Leidschenhage te Leidschendam** **FASE 1**

Onderwerp: **3D Staaloverzicht Glazenkapconstructie**

Materiaal:	S235	T.A.V.	Bouten: 8.8-THVZ gerold	T.A.V.
Lassen:	zie werkplaatstekeningen			
Algemeen:	S235	a = 0,38 x t	S355	a = 0,44 x t T.A.V.

VIC OBDAM 

BOUWEN BEGINT MET STAAL T: 0226-453 544 (algemeen) T: 0226-363 690 (bekeramer)

Projectnummer: **290195**

Tekening: **G [1]**