



Remark:  
- some studs should be welded on the site after removing of the temporary elements, please see drawing: CD20052 - DRW - A5 - Car bridge - studs welded on site

2	21.05.2021	Final issue	MWA
1	14.05.2021	Second issue	MWA
0	21.03.2021	First issue	MWA
rev.	datum	opmerking	getekend

Behandeling staalconstructie :  
Materiaalkwaliteit : S460

Bouten	Deuvels : S235 J2G3+C450
Lassen	Lasafmetingen :  tenzij anders aangegeven
Laskwaliteit:	ZIE WM 20052
Fabricage en montage volgens	EN1090-2:2008+AT.2011
Uitvoeringsklasse:	EXC3
Functionele tolerantie klasse:	1
Voorbewerkinggraad:	P3

**CSM STEELSTRUCTURES**  
N.V. S.A.  
Hamontweg 103  
B-3930 Hamont-Achel  
tel. 011-550.600  
fax 011-550.601  
engineering@csm.be  
www.csm.be

PROJECT : **Brug afleidingsdijle**  
BETREFT : **Car bridge - stud final arrangement**

SCHAAL : 1:10 1:50  
DATUM :  
GET : RDX  
OEZ : Yannick Smolders

CD : 20052  
NR. : A5  
REV. : 2

Deze tekening blijft eigendom van C.S.M. Achel en mag zonder diens toestemming niet gekopieerd worden of aan derden ter inzage worden gegeven