



Voorzietingen (stalen strippen op- en doorkoppeling in de vloer) voor stabiliteit- en spatkrachten volgens opgave en berekening hoofdconstructeur. Gevelelementen t.p.v. penanten onderstoppen met krimparme mortel aan de onder- en bovenzijde, tenzij anders vermeld.

Trekbandvoorziening incl. booranker in vloerveld voor schijfwerking volgens opgave hoofdconstructeur!!

Daklasten vgl's opgave dakleverancier
Topwanden en gevels afsteunen tegen de kap
Geen spatkrachten toelaten op wanden en gevels

Blok 2

project:	4 won. Elshof (RT 5822)			HEEMBETON A CONCRETE COMPANY
onderwerp:	3D overzicht achtergevel			Projectnr: 220256
2	16.03.2023	Productie	MF	
1	06.03.2023	1e controle	MF	
revisie:	datum:	wijziging betreft:	gew:	
		status:	schaal : 1:100	blad: HB01_2.02