



ONDERLEGGER TEKENING:  
 2205E\_n-100 nieuw plattegrond begane grond.dwg  
 2205E\_n-101 nieuw plattegrond eerste verdieping.dwg  
 2205E\_n-102 nieuw plattegrond tweede verdieping.dwg  
 2205E\_n-103 nieuw plattegrond derde verdieping.dwg  
 230010\_VKP\_HBS\_ALGEMEEN.rvt

WAARBORG HET STABILITEIT EN TIJDELUKE ONDERSTEUNING VAN DE STAALCONSTRUCTIE TIJDENS MONTAGE.  
 ALLE MATEN I.H.W. CONTROLEREN

Conservering: THERMISCH VERZINKEN=TV

2	B	DIVERSE WILZIGINGEN VOLGENS E-MAIL 13-11-2023	Fabricage en montage volgens NEN-EN 1096-2:2018
1	A	DIVERSE WILZIGINGEN VOLGENS E-MAIL 31-10-2023	Lithoontwerpklasse: EXC1
Rev. no.		Revisie mark	Revisie omschrijving
1			09.11.2023
1			23.11.2023
1			09.11.2023
1			23.11.2023

Hekwerken en spiltrappen - Frederiklaan 1A-1C  
 SPILTRAP VANAF BEGANE GRONDVLOER NAAR HET 2E VERD.VLOER

Opdrachtgever: Bouwbedrijf van Gerven  
 CONTACTPERSOON: Erwin van Lieshout  
 T: 0492 724 970 (rechtstreeks)

Bijkorf 1 | 5731 ST | MIERLO  
 Bouwbedrijf van Gerven

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, bus en kokerprofielen: S275J0 volgens NEN-EN 10210-1 (warmtebehandeld), S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd)  
 Lassen a=5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld. Projectie:  1st

**smederij**  
**VERBRUGGEN BV**  
 Tel: 0492 665165 | www.smederijverbruggen.nl | Sinds 1861

Da Silva Teknebureau  
 www.dasivatekenbureau.nl  
 info@dasivatekenbureau.nl  
 Mobeil: 06 41 12 44 33

Project: 230532  
 Tekening: 3  
 Formaat: A0  
 Status: DEFINITIEF  
 Getekend: SDS ©  
 Datum: 30.10.2023  
 Schaal: 1:10 1:30 1:50  
 DST Pr: P31001