



TEKENINGEN LATEN CONTROLLEREN DOOR:
 ARCHITECT,
 CONSTRUCTEUR,
 PROJECT UITVOERDER

CONTROLLEREN:
 PEILNIVEAUS; KOLOMMEN EN LIGGERS;
 ANKERS; HAANKANKERS OF BOORANKERS;
 PLATEN; KOLOMMEN EN LIGGERS KOPPLATEN MET BUITEN BEPLATING;
 PROFIELEN; POSITIE KOLOMMEN EN LIGGERS;
 BOUTEN; BOUTEN KOP POSITIE
 EVENTUELE VERBINDINGEN VULPLATEN AANGEVEN;
 CONSERVERING PER ONDERDEEL
 KOKERS TER BEVESTIGING VAN STEENSTRIPS; HORIZONTALE EN VERTICALE;

WAARBORG HET STABILITEIT EN TIJDELIJKE
 ONDERSTEUNING VAN DE STAALCONSTRUCTIE
 TIJDENS MONTAGE.
 ALLE MATEN I.H.W. CONTROLLEREN

CONSTRUCTIE
 NEDERLANDSE VERZEKERING
 VERZEKERING VOOR OORDEELBARE BETONINGEN RAL7023 - IV-POC RAL7023

1 A ALUMINIUM PLATEN Aangepast
 Rev. no. 1
 Ouderwsp: 08.03.2024
 Tek. SdS

Renovatie flatwijk Oranjerijk Uden
 KOKERS GEVEL STRAMIEN A / 12-19

Opdrachtgever:
 Caspar de Haan onderhoud & renovatie B.V.

Hastelweg 218, 5652 CL Eindhoven

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10219-1 (warmtevaardig), S275J0 volgens NEN-EN 10219-1 (koudevaardig)
 Lessen a-v-5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliteit: B.S. tenzij anders vermeld. Projectie: Tek.

Project:
 PXXIII-122
 Tekening:
 BEA200-6
 Formaat:
 A0
 Status:
 TER CONTROLE
 Getekend: SdS
 Datum: 15.02.2024
 Schaal: 1:10 1:20 1:30 1:50
 Mobeil: 06 41 12 44 33
 DST Pr: P30901

Da Silva Teknibureau
 www.dasilvateknibureau.nl
 info@dasilvateknibureau.nl
 Mobeil: 06 41 12 44 33
 DST Cloud model P30901-P30901-122-ACW-CGH-FlaswqOranj_afgedrukt op 08.03.2024