



- Renvooi**
 Nul = 22,000mm+NAP
 Er zal worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-normen
 Constructies conform bestemmings- en tekening(en) Van der Vorm Engineering
 Ventilatie conform rapportage Bouwvisie
 EPC conform rapportage Bouwvisie
 Luchtdoorlatendheid greskelderdeuren conform NEN 2006
 Geluïdwerende uitwendige schiedingsconstructie conform rapportage
 Algemene geluïdwering, bescherming tegen geluid van installaties, contactgeluid en gain conform rapportage Bouwvisie
 De trappen conform Bouwbesluit 2012 art. 2.5
 Alleen trap- en haldeuren met afsluiting conform bouwbesluit art. 2.3
 Invalveerbaarheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan meetstandaardklasse 2 volgens NEN 5087
 bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit art. 3.10
- Brand**
 30 minuten WBDO
 60 minuten WBDO
 30 minuten WBDO
 60 minuten WBDO
- Materialen**
 metselwerk
 geklemd metselwerk
 isolatie
 kalkzandsteen 175mm
 kalkzandsteen 100mm
 HSB wand
 Rookgasnet met achterconstructie
- brandveerendheid met betrekking tot beveiligen van de hoofdraagconstructie en constructiebestanddelen conform eigen Bouwvisie
 brandveerendheidsmaatregelen conform rapportage Bouwvisie



PROJECT
 Nieuwbouw Spewerstraat Arnhem
 OPDRACHTGEVER
 Rotsbouw
 FASE
 Technisch ontwerp
 OMSCHRIJVING
 Overzichtstekening derde verdieping

GETEKEND DATUM | GEWILZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 23659
 CRN | 23-06-2023 | AD | 1:50

TO-H03