



### P8.2 VERBINDINGSMIDDELEN

Aantal	Merk	Beschrijving	Verbindingsmiddelen	Conserving staal	Conservering verb.
1	S23	T-schoen (A)	(2x bout M16x230 + 4x sluitring M16 DIN440 + 2x moer M16) - (2x HDB M16x220 + 2x sluitring)	THVZ	ELVZ
2	S45	aansl. koppelbalk 320_enkel	(4x bout M16x200 + 8x sluitring M16 DIN440 + 4x moer M16) - 10x VGS 11x100 - 2x VGS 11x200	THVZ	ELVZ
1	S47	aansl. kolom-schoor-ligger_dak_potgat	(11x bout M16x230 + 22x sluitring M16 DIN440 + 11x moer M16) - (1x bout M16x200 + 2x sluitring M16 DIN440 + 1x moer M16)	THVZ	ELVZ
2	S49	aansl. koppelbalk 320_schroeven	(2x bout M16x200 + 4x sluitring M16 DIN440 + 2x moer M16) - 6x VGS 11x100	THVZ	ELVZ
1	S53	aansluiting dakspant groot	(6x bout M16x230 + 12x sluitring M16 DIN440 + 6x moer M16) - (8x HDB M16x220 + 8x sluitring M16)	THVZ	ELVZ
1	S54	kolomvoet schoor_dak hoekpunt	(2x bout M16x200 + 4x sluitring M16 DIN440 + 2x moer M16) - (4x HDB M16x220 + 8x sluitring M16)	THVZ	ELVZ
2	S55	aansl gordingen 280_schroeven	(2x bout M12x180 + 2x sluitring M12 DIN440 + 2x moer M12) - 6x VGS 11x100	THVZ	ELVZ
2	S55	aansl. gording 280_schroeven_potgat	(2x bout M12x160 + 2x sluitring M12 DIN440 + 2x moer M12) - 6x VGS 11x100	THVZ	ELVZ
1	S61	T-schoen_aansl. kas	2x VGS 11x100 - 2x stift ø12x180	THVZ	ELVZ

Nieuwbouw kantoor Deltawind te Oude Tonge  
Werktekening: voormontage P8.2

**arcon**  
HOUTCONSTRUCTIES

ARCON houtconstructies  
Colseweg 23, 5674 TR Nuenen  
W: [www.arconbv.nl](http://www.arconbv.nl)  
E: [info@arcon-houtconstructies.nl](mailto:info@arcon-houtconstructies.nl)  
T: +31 (0)88-0227107

Opdrachtgever  
Bergh Bouwsystemen  
Witteveenweg 2  
4612 RA - Bergen op Zoom



Status Definitief	Schaal 1:20	Formaat A2	Projectnummer 22130	Getekend door Koen Ruijkkers	Tekeningnr. UO - P8.2	Datum 24-08-2023
-------------------	-------------	------------	---------------------	------------------------------	-----------------------	------------------