


GSY Plan 6.Sal + Slab Plan - Building A

1:80



No	REV MARK	REVISION DESCRIPTION	CREATED	APPROVED	REV. DATE



Give Steel CE

PROJECT	NAME
Sent for approval	GSY Plan 6.Sal + Slab Plan - Building A
Sent to production	

DESIGNER: _____
 EXC SCALE: **1:80**
 ORDER NO.: _____
 DRAWING No.: **02**



Montagevejledning
 GSY bjælker understøttes under dæk lokalt 500mm fra vederlag. Ved boilede samlinger understøttes flangerne under dækelementerne 200mm fra samlingen.
 Det anbefales IKKE at monterer dæk ensidigt. Hvis ensidig montage er nødvendig skal støtterne kunne optage linselasterne fra dækkene. Placeres under dækket maksimalt 3,0m mellem støtterne.
 For angivelse af projektspecifikke laster kontaktes projektlederen på sagen.
 Montagetolerancer:
 GSY bjælker skal monteres med en tolerance +/- 8mm. Gældende både vertikalt og horisontalt.
 Bjælker skal monteres iht. Modulnjerne som fremgår af GA tegningerne.