UWAGI MONTAŻOWE:

1. Słupy prefabrykowane osadzać na wytykach z płyty fundamentowej
2. Robusty w słupach zalewać zaprawą niskoskurczliwą
3. Spoczniki prefabrykowane opierać na słupach za pomocą liniowych podkładek elastomerowych gr. 10 mm. Rury robusta zalewać po zamontowaniu zaprawą niskoskurczliwą.
4. Biegi prefabrykowane opierać na spocznikach za pomocą liniowych podkładek elastomerowych gr. 10 mm. Montaż wykonać po uprzednim związaniu zaprawy w robustach spoczników.

0	25.06.2025	Wydanie rysunku

Uwagi ogólne

1. Poziom odniesienia +/- 0.00m = 361,06 m n.p.m.
2. Wymiary podano w milimetrach, rzędne wysokościowe w metrach
3. Uziomy wg. branży elektrycznej
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami innnych branż
5. Zawiesia elementów prefabrykowanych odcinać i zabezpieczać antykorozyjnie po ustawieniu elementów
6. Znak strony osadzenia elementu oznaczono symbolami: ▼ lub ▽

INWESTOR: POZBRUK Sp. z o.o. Sp. J.
ul. Poznańska 43
62-090 Rokietnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: TEKNA SP. Z O.O.
ul. Wyspiańskiego 10/8 60-749 Poznań
TEL.: 061/22 11 130
WWW.TEKNA.PL

INWESTYCJA	Budowa hali do produkcji słupów na terenie firmy POZBRUK w Sobocie
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WARSZTATOWY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Krawczyk WKP/0046/POOK/12 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Nowakowski WKP/0010/POOK/17 SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jakub Adamczak
NAZWA RYSUNKU	Klatki schodowe - główne Rysunek gabarytowy
NUMER RYSUNKU	M-20
SKALA:	1:50
REWIZJA	00
DATA	25.06.2025
	POZNAŃ, Styczeń 2025
FORMAT	594 x 1680